STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ALTREX RS TOWER 41 FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75

2.165,63 € – 4.577,34 € inkl. MwSt.

Netto: **1.801,58 €** zzgl. MwSt.

Versandkostenfrei

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
T410001	Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m): 2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 1 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 2 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4	4,20 Meter	Allgemein ~~2.663,00 €~~ 2.165,63 € inkl. MwSt.
T415001	Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 4 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4	5,20 Meter	Allgemein ~~3.361,00 €~~ 2.722,75 € inkl. MwSt.
T410002	Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 4 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4	6,20 Meter	Allgemein ~~3.602,00 €~~ 2.913,33 € inkl. MwSt.
T415002	Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 6 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4	7,20 Meter	Allgemein ~~4.011,00 €~~ 3.237,70 € inkl. MwSt.
T410003	Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 6 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 10 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4	8,20 Meter	Allgemein ~~4.755,00 €~~ 3.829,63 € inkl. MwSt.
T415003	Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 8 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 10 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4	9,20 Meter	Allgemein ~~4.950,00 €~~ 3.984,81 € inkl. MwSt.
T410008	Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 8 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 14 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4	10,20 Meter	Allgemein ~~5.694,00 €~~ 4.577,34 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**T410001**

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Arbeitshöhe	**4,2 m**
Plattformhöhe	**2,2 m**
Gerüsthöhe	**3,44 m**
Länge	**2,45 m**
Breite	**0,75 m**
Plattformlänge	**2,45 m**
Plattform-Belag	**Holz**
Aufbaumethode	**Streben**
Aufbauart	**Fahrgerüst**
Bodenfläche (freistehend)	**4,57 x 4,20 m**
Serie	**RS TOWER 4**
EAN-Code	**8711563258365**

Lieferumfang

- **2×** Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 Art.-Nr. 303470
- **2×** Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 Art.-Nr. 303440
- **2×** Safe-Quick® Geländer 245 RS4 Art.-Nr. 360276
- **4×** Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 Art.-Nr. 511216
- **1×** Holz Plattform 245 mit Luke RS4 Art.-Nr. 305110
- **2×** Diagonalstrebe 245 RS4 Art.-Nr. 304316
- **2×** Horizontalstrebe 245 RS4 Art.-Nr. 304306
- **4×** Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph Art.-Nr. 513070
- **1×** Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4 Art.-Nr. 305570

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	RS-41 | schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 4
Gerüst-Typ	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Verwendung	freistehend – 4 Ausleger
Förderungen	BG-Bau gefördert
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1