STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ALTREX RS TOWER 55 | KLAPPGERÜST BREIT | 3.05 X 1.35 | HOLZDECK

1.583,79 € – 9.945,52 € inkl. MwSt.

Netto: **1.241,01 €** zzgl. MwSt.

Versandkostenfrei

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
T550029	Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 2 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513005 Dreieckausleger Klappgerüst RS5	2,75 Meter	Allgemein ~~2.057,51 €~~ 1.583,79 € inkl. MwSt.
T550031	Plattformhöhe (m): 1.80 Arbeitshöhe (m): 3.80 Gerüsthöhe (m): 2.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit und Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 303722 Diagonalstrebe 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	3,80 Meter	Allgemein ~~4.316,13 €~~ 3.443,36 € inkl. MwSt.
T550033	Plattformhöhe (m): 3.80 Arbeitshöhe (m): 5.80 Gerüsthöhe (m): 4.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 3 x 303722 Diagonalstrebe 305 RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	5,80 Meter	Allgemein ~~6.433,14 €~~ 5.133,16 € inkl. MwSt.
T550035	Plattformhöhe (m): 7.80 Arbeitshöhe (m): 9.80 Gerüsthöhe (m): 8.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 3 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 7 x 303722 Diagonalstrebe 305 RS5 10 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	7,80 Meter	Allgemein ~~8.050,35 €~~ 6.423,12 € inkl. MwSt.
T550037	Plattformhöhe (m): 7.80 Arbeitshöhe (m): 9.80 Gerüsthöhe (m): 8.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 4 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 11 x 303722 Diagonalstrebe 305 RS5 14 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	9,80 Meter	Allgemein ~~9.567,60 €~~ 7.634,54 € inkl. MwSt.
T550039	Plattformhöhe (m): 9.80 Arbeitshöhe (m): 11.80 Gerüsthöhe (m): 10.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 5 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 13 x 303722 Diagonalstrebe 305 RS5 18 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	11,80 Meter	Allgemein ~~11.084,85 €~~ 8.844,77 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
T550041	Plattformhöhe (m): 11.80 Arbeitshöhe (m): 13.80 Gerüsthöhe (m): 12.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 17 x 303722 Diagonalstrebe 305 RS5 22 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	13,80 Meter	Allgemein ~~12.464,06 €~~ 9.945,52 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**T550029**
Arbeitshöhe	**2,75 m**
Plattformhöhe	**0,75 m**
Gerüsthöhe	**2,00 m**

Lieferumfang

- **1×** Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 Art.-Nr. 322060
- **1×** Satz Räder ø150 mm mit Bremse Art.-Nr. 326015
- **2×** Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 Art.-Nr. 304620
- **1×** Horizontalstrebe 305 RS5 Art.-Nr. 303708
- **4×** Dreieckausleger Klappgerüst RS5 Art.-Nr. 513005

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,75 Meter, 3,80 Meter, 5,80 Meter, 7,80 Meter, 9,80 Meter, 11,80 Meter, 13,80 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-55 Klappgerüst breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Klappgerüst | Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 3.00 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend – 4 Ausleger