
STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 3.05 X 0.75 | TX SAFE QUICK | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

3.507,62 € – 7.321,57 € inkl. MwSt.

Netto: **2.605,97 €** zzgl. MwSt.

Versandkostenfrei

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
TX510041	Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 1 x Holz Plattform 305 mit Luke RS5 - 304610 2 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	4,20 Meter	Allgemein ~~4.395,86 €~~ 3.507,62 € inkl. MwSt.
T515013	Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 305 mit Luke RS5 - 304610 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	5,20 Meter	Allgemein ~~5.203,00 €~~ 3.558,79 € inkl. MwSt.
TX510043	Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 305 mit Luke RS5 - 304610 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	6,20 Meter	Allgemein ~~5.955,95 €~~ 4.752,36 € inkl. MwSt.
TX515015	Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 305 mit Luke RS5 - 304610 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	7,20 Meter	Allgemein ~~6.208,23 €~~ 4.953,47 € inkl. MwSt.
TX510045	Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Holz Plattform 305 mit Luke RS5 - 304610 6 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	8,20 Meter	Allgemein ~~7.616,00 €~~ 6.076,83 € inkl. MwSt.
TX515017	Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Holz Plattform 305 mit Luke RS5 - 304610 6 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	9,20 Meter	Allgemein ~~7.768,32 €~~ 6.198,21 € inkl. MwSt.
TX510047	Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 4 x Holz Plattform 305 mit Luke RS5 - 304610 8 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	10,20 Meter	Allgemein ~~9.176,09 €~~ 7.321,57 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**TX510041**
Arbeitshöhe	**4,2 m**
Plattformhöhe	**2,2 m**
Gerüsthöhe	**3,44 m**
Länge	**3,05 m**
Breite	**0,75 m**
Plattformlänge	**3,05 m**
Plattform-Belag	**Holz**
Aufbaumethode	**Safe-Quick® + Streben**
Aufbauart	**Fahrgerüst**
Bodenfläche (freistehend)	**5,11 x 4,20 m**
Serie	**RS TOWER 5**
EAN-Code	**8711563271296**

Lieferumfang

2×	Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107
2×	Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104
4×	Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230
1×	Holz Plattform 305 mit Luke RS5 - 304610
2×	Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267
2×	Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742
2×	Horizontalstrebe 305 RS - 303708
4×	Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001
1×	Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Förderungen	BG-Bau gefördert
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1