STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ALUMEXX ROLLGERÜST MIT VORLAUFGELÄNDER 90×190

1.964,00 € – 4.679,00 € inkl. MwSt.

Netto: **1.650,42 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **410,55 €** (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
AX10020100		4,2 m	1.964,00 € inkl. MwSt.
AX10020101		5,2 m	2.235,00 € inkl. MwSt.
AX10020102		6,2 m	2.830,00 € inkl. MwSt.
AX10020103		7,2 m	3.034,00 € inkl. MwSt.
AX10020104		8,2 m	3.813,00 € inkl. MwSt.
AX10020105		9,2 m	3.900,00 € inkl. MwSt.
AX10020106		10,2 m	4.679,00 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**AX10020100**
EAN	**8719998957648**
Arbeitshöhe	**4,2 m**
Plattformhöhe	**2,3 m**
Rahmenbreite	**0,90 m**
Feldlänge	**1,90 m**
Norm / Lastklasse	**DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²)**
Material	**Aluminium, Plattformen mit Holzbelag**

Lieferumfang

- **2×** Aufbaurahmen 90-28-7 Art.-Nr. AX10010062
- **2×** Aufbaurahmen 90-28-4 Art.-Nr. AX10010061
- **1×** Plattform 190 mit Durchstieg – Holz Art.-Nr. AX10010066
- **2×** AGS Pro Vorlaufgeländer 190 - Blank Art.-Nr. AX10010004
- **2×** Diagonalstrebe 190 Art.-Nr. AX10010009
- **2×** Horizontalstrebe 190 Art.-Nr. AX10010025
- **4×** Ausleger 200 cm Art.-Nr. AX10010083
- **1×** ASC Bordbrettsatz 90-190 Art.-Nr. ID10010363
- **4×** Sicherungsclip Art.-Nr. AX10010007
- **0×** Bestell-Nr. (Komplettgerüst)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	Alumexx
Arbeitshöhe	4,2 m, 5,2 m, 6,2 m, 7,2 m, 8,2 m, 9,2 m, 10,2 m
Plattformhöhe	Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Rahmenbreite	0,90 m
Feldlänge	1,90 m
Norm / Lastklasse	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²)
Material	Aluminium, Plattformen mit Holzbelag