STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 135ER DICKERCHEN | SMART-ART | 190 X 135

2.075,41 € – 5.868,86 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m – 14,20m
Länge x Breite: 1.90m x 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk – Industrie

Artikelnummer: STEIG190x135SMA

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39484	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	4,20 Meter	Allgemein ~~2.594,26 €~~ 2.075,41 € inkl. MwSt.
	39583	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 14.20 m Plattformhöhe (m): 12.20 m Gerüsthöhe (m): 13.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 12 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 6 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	14,20 Meter	Allgemein ~~7.336,08 €~~ 5.868,86 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39491	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	5,20 Meter	Allgemein ~~2.872,55 €~~ 2.298,04 € inkl. MwSt.
	39507	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 4 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	6,20 Meter	Allgemein ~~3.542,63 €~~ 2.830,00 € inkl. MwSt.
	39514	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 4 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	7,20 Meter	Allgemein ~~3.630,51 €~~ 2.904,40 € inkl. MwSt.
	39521	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 6 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	8,20 Meter	Allgemein ~~4.490,99 €~~ 3.592,79 € inkl. MwSt.
	39538	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 6 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	9,20 Meter	Allgemein ~~4.578,87 €~~ 3.663,09 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39545	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 8 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	10,20 Meter	Allgemein ~~5.439,35 €~~ 4.351,48 € inkl. MwSt.
	39552	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 11.20 m Plattformhöhe (m): 9.20 m Gerüsthöhe (m): 10.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 8 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	11,20 Meter	Allgemein ~~5.527,23 €~~ 4.421,78 € inkl. MwSt.
	39569	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 12.20 m Plattformhöhe (m): 9.20 m Gerüsthöhe (m): 10.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 10 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 5 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	12,20 Meter	Allgemein ~~6.387,71 €~~ 5.110,17 € inkl. MwSt.
	39576	DIN 1004 · TRBS 2121-1 · Klasse 3 (200kg/m²) · 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe (m): 13.20 m Plattformhöhe (m): 11.20 m Gerüsthöhe (m): 12.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 10 x Smart-Art-Geländer 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 5 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 2 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger 1 x Bordbrett-Satz	13,20 Meter	Allgemein ~~6.475,59 €~~ 5.180,47 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

BESCHREIBUNG

Alle Konfigurationen in der Übersicht:

Die Vorteile des 135er Dickerchen - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 4.20m – 14.20m
- Länge: 1,90m
- Breite: 1,35m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Das 135er DICKERCHEN 190 x 135 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m)		**2.20 m**	**3.20 m**	**4.20 m**	**5.20 m**	**6.20 m**	**7.20 m**	**8.20 m**	**9.20 m**	**10.20 m**	**11.20 m**	**12.20 m**
Arbeitshöhe (m)		4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
	Artikelnummer											
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm	37787	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm	37770	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Lenkrolle 200 mm	37930	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Luke	37800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe	37848	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Horizontalstrebe	37855	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	37831	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikelnummer		39484	39491	39507	39514	39521	39538	39545	39552	39569	39576	39583

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	nur Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	135er Dickerchen | Rollgerüst breit
Gerüst-Serie	135er Dickerchen
Gerüst-Typ	Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de